



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI RIMOZIONE DEL CEMENTO-AMIANTO

Le seguenti informazioni sono riferite alla rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice compatta (lastre di cemento amianto tipo "eternit", bordure aiuole, pannelli, vasi, tubi ecc...)

1) COME PROTEGGERSI:

Indossare una tuta "usa e getta" monouso in tyvek con copricapo, una maschera facciale con indice di protezione P3 per polveri, guanti usa e getta e scarpe antiscivolo (si possono acquistare questi articoli in negozi di vernici, materiali edili, articoli per antinfortunistica e sicurezza).

2) COME TRATTARE L' AMIANTO PRIMA DI RIMUOVERLO:

Prima di rimuovere i materiali contenenti amianto provvedere a trattarli con una soluzione di acqua e collante vinilico al 10% aggiungendo alla soluzione un colorante a tinta vivace (es. rosso o blu) per evidenziare le zone trattate.

Spruzzare le superfici con questa soluzione utilizzando una pompa a bassa pressione (es. quella per spruzzare gli antiparassitari nell' orto di casa) e non a pennello.

Si può acquistare la pompa e il colorante presso negozi di bricolage e fai da te, ferramenta e negozi di antinfortunistica di sicurezza. Sono in commercio soluzioni incapsulanti per amianto già pronte all' uso.

I materiali devono essere trattati su tutte le superfici.

3) COME RIMUOVERE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO:

Rimuovere i materiali contenenti amianto spruzzati facendo attenzione a non romperli o danneggiarli, per evitare la dispersione di fibre di amianto. Nel caso di rotture, procedere immediatamente a trattare le linee di rottura con la soluzione incapsulante.

4) COME IMPACCHETTARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO:

Confezionare i pacchi depositando i materiali contenenti amianto su più strati di fogli di polietilene posati su pallets, avvolgerli completamente e legarli strettamente con nastro adesivo da pacchi. Ogni pacco dovrà essere contrassegnato da un' etichetta che indica la presenza di amianto.

I bancali o pallets di legno su cui poggiano i pacchi devono essere robusti e di adeguato spessore (almeno 10 cm).

I pacchi possono essere momentaneamente accatastati in apposita area in attesa del conferimento alla discarica comunale autorizzata di Casale Monferrato.

5) COME PULIRE L' AREA DI LAVORO:

Nel caso di lavori in esterno, verificare bene che sul terreno non siano rimasti eventuali frammenti di cemento-amianto. Questi, le attrezzature protettive, eventuali fogli di polietilene usati durante i lavori dovranno essere trattati, insaccati e uniti ai materiali da smaltire.

Tutte le superfici e gli attrezzi andranno accuratamente pulite ad umido.

All' interno dell' area di cantiere non si deve fumare né mangiare.

6) COME TRASPORTARE I PACCHI IN DISCARICA:

I materiali contenenti amianto devono essere trasportati da Ditte autorizzate al trasporti rifiuti pericolosi, iscritte all' Albo Gestori Rifiuti presso la Camera di Commercio, alla categoria 5.

Chi provvede a proprie spese deve rivolgersi a un trasportatore autorizzato.

Chi richiede il servizio comunale di ritiro a domicilio, gratuito fino a 500 mq e attivo su tutto il territorio dei 48 Comuni dell' ex USL 76, deve fare richiesta al Comune di Casale – Settore Tutela Ambiente.

7) COME PRENOTARE LA CONSEGNA IN DISCARICA:

Per la consegna dei pacchi in discarica comunale di Casale Monferrato, utilizzabile da tutti i 48 Comuni dell' ex USL 76, deve essere presentata richiesta al Comune di Casale – Settore Tutela Ambiente, Via Mameli 10. La data di consegna viene concordata con l' Ufficio comunale di Casale con un preavviso di almeno 48 ore.