



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

SETTORE TUTELA AMBIENTE

SERVIZIO DI BONIFICA SITI DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLATO D' ONERI

OGGETTO DELL' APPALTO DI SERVIZI

1. Il servizio consiste in alcuni interventi da svolgersi su chiamata dell' Amministrazione, comprendenti tutte le operazioni necessarie per la rimozione, imballaggio e messa a disposizione per il trasporto di materiali contenenti amianto, rinvenuti in territorio comunale.
2. Negli interventi di cui al punto precedente, possono essere compresi lavori di bonifica di siti in cui può risultare necessario realizzare opere provvisorie od operazioni edili funzionali alla rimozione dei materiali contenenti amianto.
3. La quota percentuale presunta di interventi configurabili come lavori di bonifica è pari al 30% dell' importo complessivo; la quota percentuale presunta di interventi configurabili come servizi di bonifica è pari al 70% dell' importo complessivo.
4. La Ditta esecutrice dovrà eseguire le operazioni di rimozione e smaltimento nel rispetto delle normative vigenti e secondo le disposizioni della locale sede ASL - Dipartimento di Prevenzione – S.Pre.S.A.L.

AMMONTARE DEL SERVIZIO – IMPORTO ONERI SICUREZZA - CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

5. L'importo complessivo a base d' asta delle attività comprese nel servizio ammonta presuntivamente alla somma di € 45.800,00 IVA 10% esclusa, comprensivi di € 3.900,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d' asta. L' importo soggetto a ribasso ammonta pertanto ad € 41.900,00 IVA esclusa
6. Gli interventi sono previsti in aree pubbliche di proprietà della stazione appaltante, in cui al momento dell' esecuzione degli interventi di bonifica non sarà consentito alcun accesso a terzi, pertanto non sono previste interferenze con attività della stazione appaltante né oneri della sicurezza per lavorazioni interferenti.
7. Il criterio di aggiudicazione del servizio è al prezzo più basso

MODALITA' E DURATA PRESUNTA DEGLI INTERVENTI – DURATA DEL SERVIZIO

8. Il servizio in argomento è aggiudicato per un periodo di 36 mesi
9. Gli interventi di bonifica dovranno essere eseguiti su chiamata dell' Amministrazione, e dovranno essere avviati entro 10 gg naturali e consecutivi dalla richiesta di inter-

vento. Per “avvio” si intende la consegna all’ organo di controllo ASL- S.Pre.S.A.L. del Piano di Lavoro previsto dal D.Lgs. 257/2006 art. 59-duodecies e s.m.i. .

10. L’ inizio effettivo degli interventi di bonifica sul sito dovrà seguire nel più ristretto termine consentito dalla normativa stessa (ulteriori 30 giorni ai sensi D.Lgs. 257/2006 e s.m.i).
11. La durata presunta degli interventi di bonifica di cui al punto 1., per ogni sito, può variare da un minimo di 1 giorno lavorativo a un massimo di 10 giorni lavorativi.

ONERI E OBBLIGHI DELL’ IMPRESA AGGIUDICATARIA

12. Ai sensi art. 30 comma 4 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. *come sostituito dall’ art. 212 del D.Lgs. 03/04/06 n. 152*, e D.M. 406/1998, è requisito indispensabile per l’ esecuzione degli interventi di bonifica dell’ amianto l’ iscrizione all’ “Albo Gestori Ambientali” (ex Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” o Albo Gestori Rifiuti) nella Categoria 10 A classe E.
13. Il personale addetto alle operazioni di bonifica dell’ amianto e il responsabile tecnico devono inoltre essere in possesso dei titoli di abilitazione conseguiti a seguito di apposito corso di formazione professionale ai sensi art. 10 (commi 2, 3, 5 e 6) D.P.R. 8 agosto 1994.
14. La redazione del Piano di Lavoro ex D.Lgs. 257/2006 s.m.i. e di eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente per l’ esecuzione degli interventi sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.
15. Sono altresì a carico della Ditta esecutrice tutto il materiale di consumo (tute monouso, maschere etc..) nonché la fornitura dei materiali necessari alle operazioni di bonifica (collante, big bags, pallets, fogli in polietilene, etc..) e gli apprestamenti di cantiere di volta in volta necessari (cartelli, delimitazione area, etc..) compreso utilizzo di macchine operatrici, realizzazione opere provvisoriale, eventuali opere edili funzionali alla rimozione.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA

16. I rifiuti da rimuovere dovranno essere trattati su tutte le superfici con applicazione di soluzione incapsulante a norma di legge, opportunamente miscelato con colorante, per la verifica dell’ avvenuto incapsulamento.
17. Dopo il trattamento, i rifiuti dovranno essere posizionati a terra senza procedere a rotture, imballati mediante fogli di polietilene e depositati su pallets, ovvero imballati mediante big-bags.
18. I pacchi debitamente imballati come da art. precedente devono essere depositati in luogo idoneo al ritiro da parte del trasportatore autorizzato inviato dal Comune di Casale Monferrato. In caso di localizzazione non idonea rilevata dal trasportatore, l’ Impresa è tenuta su richiesta del Comune di Casale Monferrato e senza oneri aggiuntivi a carico del Comune stesso, a provvedere allo spostamento dei pacchi in posizione adatta.

PENALI E ADDEBITI

19. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna del Piano di Lavoro all’ ASL – S.Pre.S.A.L., e di inizio delle attività sul sito, a seguito di sollecito scritto inviato dall’ Amministrazione, sarà applicata una penale pari a € 25,00 (venticinque)

20. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ultimazione degli interventi, a seguito di sollecito scritto inviato dall' Amministrazione, sarà applicata una penale pari a € 25,00 (venticinque)

21. Eventuali danni arrecati alle attrezzature o proprietà dell' Amministrazione saranno addebitati alla Ditta.

Casale Monf.to, 14 ottobre 2008

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
(Geom. Bibiana Zavattaro)

IL DIRIGENTE
(Ing. Ferdinando ALBERTAZZI)