

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA CENTRALE
ROTATORIA STRADALE POSTA ALL'INCROCIO TRA VIA
BRUNO BUOZZI E VIALE OTTAVIO MARCHINO

	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	IMPORTO
	OPERE EDILI			
1	Rimozione e trasporto in luogo indicato della ghiaia posta all'interno della rotatoria Demolizione, scavo e trasporto a discarica della pavimentazione in bitumato e del relativo sottofondo presente all'interno della rotatoria per uno spessore complessivo da filo cordolo pari o superiore a 50 cm.	cad	€ 1.600,00	€ 1.600,00
	Riporto di misto naturale per la realizzazione del sottofondo della fondazione della macina con livellamento manuale	cad	€ 400,00	€ 400,00
	Realizzazione piattaforma fondazione macina in c.a., dimensioni secondo schemi grafici, spessore cm. 20 finitura superficiale perfettamente piana e grezza per posa di pavimentazione in lastre di pietra	cad	€ 2.800,00	€ 2.800,00
	Fornitura guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m.5) di gneiss e simili, di altezza da cm. 25 a cm. 30, in pezzi di lunghezza di almeno mt. 0.90 con smusso non inferiore a cm. 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm.18,rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm.3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose - dello spessore cm. 9 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm.9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm.25 a cm.30, in pezzi di lunghezza di almeno m.0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm.15 e della larghezza di cm.22 (cemento mc.15, sabbia mc.0,400, ghiaietta mc.0,800) compreso: -l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; -il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; -la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino	corpo	€ 1.900,00	€ 1.900,00
	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm.10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto - dello spessore di cm.15	cad	€ 1.950,00	€ 1.950,00
	Fornitura di cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava - delle dimensioni di cm.8-10. Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte - cubetti con spigolo variabile da cm.8 a cm.12	cad	€ 3.850,00	€ 3.850,00

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA CENTRALE
ROTATORIA STRADALE POSTA ALL'INCROCIO TRA VIA
BRUNO BUOZZI E VIALE OTTAVIO MARCHINO

	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	IMPORTO
	Ripristino parti ammalorate della macina stessa mediante fissaggio anche con tasselli di porzione di pietra di idonea forma dimensione e tipologia Sabbatura, e verniciatura protettiva trasparente delle parti in pietra della macina presente presso deposito comunale, previo spostamento della stessa o del materiale posto in prossimita' compresa raccolta del materiale di risulta al termine dell'intervento Verniciatura con 2 mani di vernice, colore a scelta dell'Amministrazione, previa preparazione del fondo e stesa di 2 mani di antiruggine delle parti metalliche Spostamento della macina mediante gru di adeguate dimensioni, e posizionamento della stessa sulla piattaforma preparata secondo le indicazioni dell'Amministrazione (peso stimato 70 q.li)	cad	€ 6.900,00	€ 6.900,00
	Posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra spess. 3 cm fornite dall'Amministrazione su letto di posa in malta di cls su piattaforma di fondazione e su perimetro della stessa	corpo	€ 1.850,00	€ 1.850,00
	Riporto e stesa di terreno vegetale fino alla formazione del piano finito secondo schemi grafici	cad	€ 700,00	€ 700,00
	Realizzazione cavidotto di collegamento tra pozzetto IP e tubazione corrugata interrata per una lunghezza di circa 1 mt compreso rimozione e ripristino di pavimentazione in autobloccanti e relativo sottofondo in cls	cad	€ 650,00	€ 650,00
	OPERE ELETTRICHE			
2	Realizzazione di impianto di illuminazione della macina mediante fornitura e posa di n. 4 faretti stagni IP 65 da 150 Watt cadauno con parabola asimetrica contro l'inquinamento luminoso, e relativi cablaggi e cavi posati in tubazione corrugata interrata sino a pozzetto IP (vedere schemi grafici). Tutti i materiali utilizzati dovranno essere di classe 2 (doppio isolamento) in quanto andranno a formare parte integrante dell'impianto di Illuminazione Pubblica sprovvisto di collegamenti a terra.	cad	€ 2.188,00	€ 2.188,00
	ONERI SICUREZZA			
3	Realizzazione di recinzione perimetrale di delimitazione del cantiere con pannelli metallici e barriere new jersey in plastica bianche e rosse da installarsi prima dell'inizio del cantiere e da rimuoversi dopo l'ultimazione dell'intervento eseguito in economia a cura di personale dell'Amministrazione di semina prato e posa rose; Sviluppo di procedura di accesso ed uscita dal cantiere dei mezzi mediante l'ausilio di personale a terra Sviluppo di procedura di coordinamento tra le imprese coinvolte nello spostamento della macina Riunioni di coordinamento D.P.I.	a corpo	€ 1.512,00	€ 1.512,00
	TOTALE			€ 26.300,00