



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – D.U.V.R.I.

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO E TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento, detto D.U.V.R.I. statico, è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi del D.Lgs. 123/2007 e D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, il D.Lgs. 123/2007 e il successivo D.Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Con le norme previgenti, era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività/prestazioni.

Tale disposizione viene ora integrata con l'obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dalla normativa in materia di sicurezza per i datori di lavoro.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

Per quanto concerne i costi della sicurezza, il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nella Determinazione del 5 marzo 2008 n. 3 dell' Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

1.1 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è allegato al contratto d' appalto e costituisce specifica tecnica, ai sensi del D. Lgs.163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Il presente documento, detto D.U.V.R.I. statico, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori del Comune di Casale Monferrato addetti alla gestione della discarica –impianto di smaltimento finale - presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà conferire e scaricare i materiali raccolti nello svolgimento del servizio.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

1.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

1.3 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto **i costi della sicurezza sono pari a zero.**

I costi eventuali connessi al D.U.V.R.I. dinamico saranno a carico della Stazione Appaltante.

1.4 SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL' APPALTO

Impresa aggiudicataria	
Sede legale	
Titolare della Ditta – Direttore Tecnico	
Riferimento contratto d' appalto	
Durata del contratto	18 mesi dal
Attività oggetto dell' appalto	Ritiro a domicilio dei cittadini di pacchi di RCA (rifiuti contenenti amianto) nell' ambito territoriale dei 48 Comuni dell' ex USL 76, carico, trasporto e scarico per consegna alla discarica comunale per amianto di Casale Monferrato.
Personale generalmente presente nei luoghi di azione:	Presso i siti non è richiesta la presenza di personale del Comune di Casale o di altre Ditte oltre la Ditta aggiudicataria. I pacchi sono generalmente su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del fabbricato bonificato. ***** In discarica amianto può essere presente: personale del Comune di Casale addetto alla custodia, eventuale personale di altre Ditte di trasporto, eventuali terzi in accompagnamento ai mezzi di trasporto.

1.5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- Prima di accedere all' area della discarica, concordare con il personale addetto alla custodia le modalità di effettuazione delle attività di scarico
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività di trasporto e scarico perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza
- Nell' eventualità di incidenti con caduta dei pacchi contenenti amianto e rottura degli involucri protettivi, segnalare l' accaduto al personale di custodia, che metterà in atto le misure di messa in sicurezza dell' area e richiederà l' intervento di Ditta specializzata per l' intervento di riconfezionamento pacchi e bonifica dell' area di incidente.

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
1) CIRCOLAZIONE E MANOVRE NELLE AREE DI TRANSITO E DI CARICO/SCARICO CON AUTOMEZZI	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: -automezzi del personale del Comune di Casale Monferrato- - automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - automezzi di utenti Presenza di pedoni: - personale Comune di Casale - appaltatori/prestatori d'opera/terzi - utenti	Incidenti: - impatti tra automezzi - Investimenti - Urti	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE presso la discarica per amianto: - Procedere nelle aree aperte a passo d'uomo - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
2) SPOSTAMENTI A PIEDI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi del personale comunale - automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - automezzi utenti Presenza di personale che movimentati materiali ingombranti -	- Investimenti - Urti - Caduta materiali	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Camminare lungo il margine delle aree carrabili - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra - Nell' eventualità di caduta materiali con rottura involucri, non avvicinarsi all' area dell' incidente e allertare il personale di custodia

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
3) CARICO/SCARICO MATERIALI	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi del personale comunale - automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - automezzi di utenti Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa - personale comunale - altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - utenti	- Investimenti - Urti - Caduta materiali - Schiacciamenti	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare - Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo - Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi - Procedere alle manovre di movimentazione pacchi e scarico degli stessi con cautela evitando il deterioramento degli involucri

Casale Monferrato, 21 maggio 2010

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO