



**CITTA' DI CASALE MONFERRATO
SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA C.C.N.:
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E RETE SOTTOSERVIZI NEL CENTRO
STORICO**

LISTA DELLE VOCI DI PREZZO

(che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara)

CASALE MONFERRATO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

LISTA DELLE VOCI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO	PERCENTUALE DI INCIDENZA
N.	Codice				
1	AP01.A10.005	MANOD'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI	ora	26,70	0,60%
2	AP01.A30.005	MANOD'OPERA OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI	ora	25,00	0,56%
3	AP01.A30.005	MANOD'OPERA OPERAIO COMUNE ORE NORMALI	ora	22,80	0,51%
4	AP02.A10.010	LEGANTI CEMENTO TIPO 325 IN SACCHI	ql	9,40	0,06%
5	AP03.A50.005	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA SABBIA FINE DA INTONACO	mc	28,00	0,14%
6	AP03.B20.005	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO)	mc	22,00	0,38%
7	AP04.A60.010	LATERIZI MATTONI PIENI COMUNI 6X12X24 LAVORATI A MACCHINA	cad	0,23	0,14%
8	AP05.C10.005	ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZOPOZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO (DIMENSIONI INTERNE CM.28X33X58) SPESSORE CM. 6 A DUE ELEMENTI	cad	22,30	0,14%
9	AP08.A21.015	MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE ML.6 DIAMETRO ESTERNO CM.16	ml	6,78	0,21%
10	AP11.B42.025	MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA' SPESSORE CM.5-6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO	mq	12,70	1,11%

11	AP12.M35.015	MATERIE METALLICHE RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 16X16	mq	1,16	0,78%
12	AP13.E62.005	MANUFATTI METALLICI GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA D.L. PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400	kg	2,51	0,85%
13	AP18.N55.005	PIETRE E MARMI GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) E SIMILI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, LAVORATE A PUNTA FINE, BOCCIARDATE O FIAMMATE, SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE DELLO SPESSORE DI CM. 9	ml	36,10	1,91%
14	AP18.N65.015	PIETRE E MARMI CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE QUALI DUE OPPOSTE CORRISPONDENTI AI PIANI DI CAVA DELLE DIMENSIONI DI CM.8-10	ql	20,10	2,01%
15	AP18.N92.005	PIETRE E MARMI SIENITE DI BALMA O BIELLA IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 DIMENSIONI MINIME CM. 120x60	mq	200,00	4,00%
16	AP18.N99.005	PIETRE E MARMI GRANITO BIANCO IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 DIMENSIONI MINIME CM. 120x60	mq	200,00	7,13%

17	AP24.A65.010	NOLO MEZZI D'OPERA NOLO DI PALA GOMMATA CON RETRO-ESCAVATORE MUNITA DI CUCCHIAIA ROVESCIA E BENNA FRONTALE CARICATRICE, COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA POTENZA OLTRE 80 HP	ora	38,90	0,62%
18	AP24.C60.015	NOLO MEZZI D'OPERA NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180	ora	45,20	0,72%
19	AP24.F30.005	NOLO MEZZI D'OPERA NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E BAIONETTE, CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO (CARBURANTE, LUBRIFICANTE, CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA) ESCLUSA LA MANO D'OPERA NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DA LT. 2000	h	15,90	0,25%
20	AP24.F35.005	NOLO MEZZI D'OPERA NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE TIPO COBRA COMPLETO DI ACCESSORI, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E TRASPORTO, ESCLUSA LA MANO D'OPERA USATA PER LA MANOVRA PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO	h	4,24	0,07%

21	AP30.A10.015	SCAVI SCAVO GENERALE, DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO A QUALSIASI SCOPO DESTINATO, A QUALUNQUE PROFONDITA' , ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 M ³ , COMPRESO L'EVENTUALE COMPLETAMENTO A MANO MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, COMPRESO IL CARICO SUGLI AUTOMEZZI, CON TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLE DISCARICHE	mc	8,42	2,12%
22	AP40.A40.005	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI CALDANE, SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE.	mc	66,60	6,07%
23	AP40.C10.015	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI METRI 300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPOSTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE. IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI, MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E OLTRE	mq	8,65	2,44%
24	AP40.F20.005	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI TAGLIO, ROTTURA, RIMOZIONE O SVELLIMENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E/O MARCIAPIEDI E DEI RELATIVI SOTTOFONDI PER LA LARGHEZZA DI SCAVO COMMISSIONATA, CON L'USO DEL TAGLIASFALTO, IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	mq	5,15	0,65%

25	AP40.F30.005	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LASTRICATA DA MARCIAPIEDI E CARREGGIATE STRADALI, CON NUMERAZIONE DELLE LASTRE RIMOSSE PREVIO ACCURATO RILIEVO DELLA GIACENZA ORIGINALE, PULITURA DA EVENTUALI RESIDUI DI CLS DALLE FACCE DELLE LASTRE, CARICO, SCARICO ED ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE SU AREA INDICATA DALLA D.L.. E' COMPRESO IL CARICO, TRASPORTO IN DISCARICA E SCARICO DEL MATERIALE RITENUTO DALLA D.L. NON PIU' UTILIZZABILE. CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50	mq	36,50	8,61%
26	AP40.F50.005	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O CLS NON ARMATO ESEGUITO MEDIANTE SEGA A DISCO, COMPUTATO PER LO SVILUPPO EFFETTIVO DEL TAGLIO; SALVO SPECIFICO ORDINE DELLA D.L. SARA' COMPUTATO SOLAMENTE IL PRIMO TAGLIO DELLA PAVIMANTAZIONE ESISTENTE, ANCORCHE' RISULTI NECESSARIA UNA PARZIALE RIPROFILATURA PER IL PERFETTO RACCORDO TRA LA PAVIMENTAZIONE STESSA ED IL RIPRISTINO - FINO A CM. 5,00 DI SPESSORE	ml	2,22	0,11%
27	AP40.F50.010	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O CLS NON ARMATO ESEGUITO MEDIANTE SEGA A DISCO, COMPUTATO PER LO SVILUPPO EFFETTIVO DEL TAGLIO; SALVO SPECIFICO ORDINE DELLA D.L. SARA' COMPUTATO SOLAMENTE IL PRIMO TAGLIO DELLA PAVIMANTAZIONE ESISTENTE, ANCORCHE' RISULTI NECESSARIA UNA PARZIALE RIPROFILATURA PER IL PERFETTO RACCORDO TRA LA PAVIMENTAZIONE STESSA ED IL RIPRISTINO - PER OGNI CM. OLTRE I CM. 5,00	ml	0,22	0,06%

28	AP50.F60.010	CONGLOMERATI - CASSERATURE ED OPERE IN C.A.POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.	mq	0,95	0,64%
29	AP60.A40.005	OPERE STRADALI PROVVISATA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20	mq	5,25	0,46%
30	AP60.A40.010	OPERE STRADALI PROVVISATA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30	mq	8,01	4,70%

31	AP60.A60.005	OPERE STRADALI REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL SOTTOFONDO IN TERRA O DEL PIANO DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN GHIAIA PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI O RISANAMENTI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL RULLO O DELLA PIASTRA SU CARREGGiate STRADALI E SU BANCHINE	mq	1,02	0,60%
32	AP60.A60.010	OPERE STRADALI REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL SOTTOFONDO IN TERRA O DEL PIANO DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN GHIAIA PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI O RISANAMENTI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL RULLO O DELLA PIASTRA SU MARCIAPIEDI	mq	1,53	0,13%
33	AP80.A10.010	MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO. DELLO SPESSORE DI CM.15	mq	19,10	12,88%

34	AP80.A20.015	<p>MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PORFIDO , ESEGUITO IN CUBETTI CON FACCIA VISTA A PIANO NATURALE DI CAVA E FACCE LATERALI A SPACCO, POSATI SECONDO LE GEOMETRIE CORRENTI SU SOTTOFONDO DELLO SPESSORE SOFFICE DI CIRCA CM. 10 ESEGUITO IN SABBIA A GRANULOMETRIA IDONEA PREMISCELATA A SECCO CON CEMENTO TIPO R 325 NELLA QUANTITÀ DI ALMENO 10 KG/M2. NEL PREZZO SI INTENDE COMPRESO E COMPENSATO L'ONERE PER LA FORNITURA E POSA DEL SOTTOFONDO, PER IL PRELEVAMENTO DI TUTTI I MATERIALI OCCORRENTI DAI DEPOSITI UBICATI ENTRO UN RAGGIO DI M 50,00 DELLA ZONA DI POSA, PER LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE STABILITE NEI PARTICOLARI O INDICATO DALLA D.L., LA BAGNATURA E LA CONTEMPORANEA BATTITURA MEDIANTE ADEGUATO VIBRATORE MECCANICO, L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI CUBETTI ROTTI O DETERIORATI IN CORSO D'OPERA, LA SIGILLATURA DEGLI INTERSTIZI ESEGUITA CON BOIACCA DI CEMENTO E SABBIA, LA SUCCESSIVA PULITURA SUPERFICIALE CON SEGATURA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.8 A CM.12</p>	mq	30,90	8,72%
----	--------------	--	----	-------	-------

35	AP80.B20.010	<p>MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCELENDE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO-OGNI OPERA DI SCALPELLINO CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA</p>	ml	13,20	0,70%
36	AP80.C50.005	<p>MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI POSA IN OPERA DI LASTRE DI MATERIALE LAPIDEO DI SPESSORE VARIABILE DA CM. 8 A CM. 20 COMPRESO IL CARICO DA MAGAZZINO, LO SCARICO ED IL RICOLLOCAMENTO IN OPERA, SIA SU CARREGGIATA CHE SU MARCIAPIEDE, COME DA RILIEVO ESEGUITO PRIMA DELLA RIMOZIONE. LA POSA DEL MATERIALE SARA' EFFETTUATA SU LETTO DI MALTA DI SABBIA E CEMENTO CON SUCCESSIVA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON BOIACCA DI CEMENTO E SABBIA. E' COMPRESO INOLTRE L'EVENTUALE ONERE DELLA RIFILATURA DEGLI ELEMENTI RITENUTI RECUPERABILI DALLA D.L., IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLE LASTRE CON LE LASTRE DI RECUPERO POSATE ED EVENTUALI TAGLI IN CORSO D'OPERA AL FINE DI OTTENERE UNA PERFETTA LINEA LUNGO I FABBRICATI, I CHIUSINI IN GHISA ED IL FILO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO ESISTENTE. ESCLUSO IL SOTTOFONDO E LA FORNITURA DELLE LASTRE</p>	mq	90,00	18,19%

37	AP80.C80.005	<p>MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTIDI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6</p>	mq	9,04	0,79%
38	AP80.D10.015	<p>MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PORFIDO , ESEGUITO IN CUBETTI CON FACCIA VISTA A PIANO NATURALE DI CAVA E FACCE LATERALI A SPACCO, POSATI SECONDO LE GEOMETRIE CORRENTI SU SOTTOFONDO DELLO SPESSORE SOFFICE DI CIRCA CM. 10 ESEGUITO IN SABBIA A GRANULOMETRIA IDONEA PREMISCELATA A SECCO CON CEMENTO TIPO R 325 NELLA QUANTITÀ DI ALMENO 10 KG/M2. NEL PREZZO SI INTENDE COMPRESO E COMPENSATO L'ONERE PER LA FORNITURA E POSA DEL SOTTOFONDO, PER IL PRELEVAMENTO DI TUTTI I MATERIALI OCCORRENTI DAI DEPOSITI UBICATI ENTRO UN RAGGIO DI M 50,00 DELLA ZONA DI POSA, PER LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE STABILITE NEI PARTICOLARI O INDICATO DALLA D.L., LA BAGNATURA E LA CONTEMPORANEA BATTITURA MEDIANTE ADEGUATO VIBRATORE MECCANICO, L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI CUBETTI ROTTI O DETERIORATI IN CORSO D'OPERA, LA SIGILLATURA DEGLI INTERSTIZI ESEGUITA CON BOIACCA DI CEMENTO E SABBIA, LA SUCCESSIVA PULITURA SUPERFICIALE CON SEGATURA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE DELLE DIMENSIONI DI CM.8-12</p>	mq	73,70	7,79%

39	HP03.F.68.005	FOGNATURE RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE E COMPRESA L'EVENTUALE DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO PER L'ADEGUAMENTO IN QUOTA IN PIU' O IN MENO DI CM.20	cad	34,67	0,82%
40	HP03.F.70.005	FOGNATURE POSA IN OPERA DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COLLOCATI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO	cad	55,80	1,33%
TOTALE IMPORTO VOCI PARI AL 100% DELL'IMPORTO A BASE DI GARA					400.064,87
TOTALE INCIDENZA					100,00%