

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - DEMOLIZIONI

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
01.A02.A10	DEMOLIZIONE DI MURATURE O DI VOLTE IN MATTONI, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.15, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE					
010	CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	mc	34,92
PA.120	Sovrapprezzo per DEMOLIZIONE della pavimentazione in mattoni pieni eseguita con l'uso di martelletto demolitore	mq	424,85
TOTALE 01 - DEMOLIZIONI Euro		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - OPERE MURARIE

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	RIPORTO Euro				
01.A10.E20	Rabboccatura per il risanamento di muratura in mattoni con malta di cemento o calce per sigillatura dei giunti	mq	176,00
01.A19.A10	TUBI PLUVIALI, DOCCIONI, CONVERSE, FALDALI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO, DATI IN OPERA					
005	IN LAMIERA DI RAME	kg	85,00
02.P20.A02	Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolti (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cucì-scucì di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta cementizia per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificazione di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola:					
015	sostituzione media di 12 mattoni al m²	mq	197,50
02.P20.A04	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comprendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con malta cementizia per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente (lunghezza media da cm 20 a cm 50)					
005	...	mq	79,75
P.05.25	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI					
03	SPESSORE CM. 4 DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40	cad	5
P.07.56.008	DIAMETRO ESTERNO CM.20	ml	30,00
PA.100	RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE in mattoni vecchi posati di coltello, previa cauta rimozione dei mattoni e recupero di tutti quelli riutilizzabili mediante accatastamento in cantiere, pulizia e regolarizzazione del sottofondo esistente,					
A RIPORTARE 02 -	OPERE MURARIE Euro				
	A RIPORTARE Euro				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - OPERE MURARIE

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	RIPORTO Euro				
	esecuzione di IMPERMEABILIZZAZIONE INFERIORE mediante imprimitura della superficie con primer bituminoso e successiva applicazione di guaina impermeabile prefabbricata elastomerica a base bituminosa da mm 4+4 compreso il risvolto di cm 25 sui muri del fabbricato, la fornitura e posa di tessuto non tessuto per la protezione della guaina, la posa secondo la disposizione e le pendenze originali dei mattoni eventualmente recuperati capovolti con malta di calce, la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta di calce idraulica di colore simile all'esistente, ed il rifacimento del tratto di canalina in mattoni secondo lo schema originale	mq	424,85
PA.130	Taglio della muratura perimetrale per il posizionamento del risvolto della guaina impermeabilizzante mediante utilizzo del flessibile e rottura del muro con attrezzi manuali, incluso il successivo ripristino della muratura mediante cuci/scuci, per un'altezza complessiva di cm 25.	ml	66,50
PA.150	Pulizia dei mattoni vecchi recuperati in cantiere, con macchina apposita	cad	5.525,00
PA.170	Mattoni NUOVI fatti a mano per realizzazione della nuova pavimentazione	cad	22.525,00
PA.180	Mattoni VECCHI di nuova fornitura per reintegro delle parti di muratura a vista	cad	500,00
TOTALE 02 - OPERE MURARIE Euro					
A RIPORTARE Euro					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - ECONOMIE

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	RIPORTO Euro				
M.02	OPERAIO SPECIALIZZATO - ore normali (Rif.Collegio Costruttori Edili ed Affini Provincia di Al)	ora	48,00
M.03	OPERAIO QUALIFICATO - ore normali (Rif.Collegio Costruttori Edili ed Affini Provincia di Al)	ora	48,00
M.04	OPERAIO COMUNE - ore normali (Rif.Collegio Costruttori Edili ed Affini Provincia di Al)	ora	66,00
TOTALE 03 - ECONOMIE Euro	A RIPORTARE Euro				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SICUREZZA (Oneri Speciali)

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
	RIPORTO Euro				
	Oneri Speciali					
AP24.L10	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento					
005	Della portata fino a q 100	ora	32,00	36,30	trentaseivirgolatrenta	1.161,60
PA.42	Puntellatura complessa per murature, solai, volte ed archi per un'altezza dal piano di calpestio di mt 3, eseguita con legname, compreso trasporto, montaggio, smontaggio ed allontanamento. costo per tutta la durata dei lavori. (Prezzario di riferimento 'stima degli Oneri della Sicurezza' ed EPC - cod.PDE 105)	mq	47,00	25,28	venticinquevirgola28	1.188,16
SI.A01	Nolo di ponteggio interno per altezza del vano maggiore di 4 mt compresi sfrido, reggia, chiodi, trasporti nell'ambito del cantiere e manodopera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 60 giorni	mq	198,00	9,12	novevirgoladodici	1.805,76
TOTALE 04 - SICUREZZA (Oneri Speciali) Euro					