

SISTEMAZIONE CITTADELLA - AREE FRUIZIONE
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO	%
P.06.04.05	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91 CON 250 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L (Euro cinquantasettevirgolaventotto)	mc	57,28	1,8
P.06.04.07	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91 CON 300 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L (Euro sessantavirgolaquarantotto)	mc	60,48	1,12
P.09.40.01	RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI PER BALCONI, TERRAZZE, ECC. COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE. IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI E PROFILATI SPECIALI (Euro trevirgolaottantaquattro)	kg	3,84	1,26
P.10.01.02	GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GNEISS E SIMILI, DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18,RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHiate O COMUNQUE DIFETTOSE DELLO SPESSORE DI CM.12 (Euro ventivirgolasettantuno)	ml	20,71	1,93
P.10.50.10	PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI FINO A 30X15 (Euro trentatrevirgoladieci)	m ^q	33,1	7,6

SISTEMAZIONE CITTADELLA - AREE FRUIZIONE
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO	%
T.01.120.10	DEMOLIZIONE DELL'ORDITURA DI TETTI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE DELLA PICCOLA E DELLA GROSSA ORDITURA DI TETTI, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE (Euro undicivirgolasessanta)	mq	11,6	1,67
T.01.130.20	DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATI SINO AL PIANO DI SPICCATO, VALUTATA A MC VPP COMPRESO L'ACCATASTAMENTO ENTRO L'AREA DI CANTIERE DEL MATERIALE DI SPOGLIO ED IL TRASPORTO DELLE MACERIE ALLE DISCARICHE OLTRE MC. 200 ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI (Euro trevirgola ventitre)	mc	3,23	5,26
T.06.100.10	INTONACO PER RISANAMENTO STRUTTURE IN MURATURA E IN CLS DEGRADATO ESEGUITO CON MALTA REOPLASTICA E STRUTTURALE SENZA RITIRO RESISTENTE AI SOLFATI, ESEGUITO CON APPOSITA ATTREZZATURA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE, PER QUALSIASI TIPO DI STRUTTURA SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2 (Euro quarantasettevirgolaventi)	mq	47,2	5,66
T.07.10.02	POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA (Euro undicivirgolatrentuno)	ml	11,31	1,05

SISTEMAZIONE CITTADELLA - AREE FRUIZIONE
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO	%
T.07.100.20	PAVIMENTI IN LASTRE DI PIETRA O MARMO, ESCLUSA LA SOLA PROVVISTA DELLE LASTRE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE COMPLEMENTARE ED ACCESSORIA PER DARE IL PAVIMENTO PERFETTAMENTE FINITO, CON O SENZA FASCIA O DISEGNO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ. 1 ESCLUSA LA LUCIDATURA A PIOMBO (Euro ventisettevirgolasettanta)	mq	27,7	6,36
T.08.10.10	MURATURA PER QUALSIASI OPERA SIA IN PIANO CHE IN CURVA E DI QUALUNQUE SPESSORE PURCHE' SUPERIORE A CM.12 IN MATTONI PIENI, NUOVI, LEGATI CON MALTA DI CALCE E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC.0,10 (Euro duecentottantaquattrovirgolazerozero)	mc	284	3,98
T.09.20.10	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA, SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CACELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI. AL KG. IN LAMIERA DI RAME (Euro diciannovevirgolasettanta)	kg	19,7	4,88

SISTEMAZIONE CITTADELLA - AREE FRUIZIONE
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO	%
T.09.30.10	<p>REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE COMPRESA LA GROSSA TRAVATURA ED OGNI ALTRA PROVISTA, FORMATO CON ASSITO DI LARICE ROSSO DI SEGA AVENTE SPESSORE DI CM.3, INCHIODATO AI SOTTOSTANTI PUNTONI , CON SOVRAPPOSTI LISTELLI DI PIOPPO DI SEZIONE CM.5X5 E CON INTERASSE DI CM.18, DISPOSTO LONGITUDINALMENTE, COMPRESA LA FORNITURA E STESA DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN GUINA BITUMINOSA SULL'ASSITO E SUI LISTELLI. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI ANCHE GLI ONERI PER IL FISSAGGIO CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI. LA GROSSA TRAVATURA DOVRA' ESSERE COSTITUITA, SECONDO GLI SHEMI GRAFICI DI DETTAGLIO DA PUNTONI E TIRANTI RIQUADRATI USO TRIESTE DI LUNGHEZZA FINO A MT.5 E DIMENSIONATA PER UN SOVRACCARICO DI NEVE E VENTO DI KG 200 AL MQ OLTRE AL PESO DEL TETTO. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI ANCHE GLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ED IN PARTICOLARE GLI ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IDOENEO SISTEMA DI RITENUTA (ANCORAGGI A BRACCIO MECCANICO) DEGLI STESSI IN CONSIDERAZIONE DELLA MANCANZA</p> <p>(Euro novantacinquevirgolazerozero)</p>	mq	95	19,4
T.10.40.10	<p>REALIZZAZIONE DI AUTOMAZIONE DELL'APERTURA E CHIUSURA DEL PORTONE PRINCIPALE DI ACCESSO DELL'AREA MEDIANTE FORNITURA E POSA DI N. 2 BRACCI AD AZIONAMENTO ELETTRICO FISSATI ALLE ANTE ESISTENTI, COMPRESO LE PIASTRE METALLICHE DI FISSAGGIO. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI ANCHE GLI ONERI PER LA FORNITURA E POSA DELLE FOTOCELLULE DI SICUREZZA, LE REALIZZAZIONE DELLE LINEA DI ALIMENTAZIONE IN TUBAZIONE A VISTA, LA POSA DELLA CENTRALINA ELETTRONICA DI COMANDO E CONTROLLO, IL COMANDO DELL'APERTURA MEDIANTE SERRATURA A CHIAVE IN DUE PUNTI, IL QUADRO ELETTRICO DI DERIVAZIONE, IL MAGNATOTERMICO DI PROTEZIONE DELLA LINEA, L'OROLOGIO PER L'IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, IL PULSANTE DI APERTURA DI SICUREZZA ALL'INTERNO, N. 2 LAMPADE DI SEGNALAZIONE DEL FUNZIONAMENTO E UANT'ALTRO OCCORRENTE PER LA CORRETTA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.</p> <p>A CORPO</p>			

SISTEMAZIONE CITTADELLA - AREE FRUIZIONE
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO	%
	(Euro duemilacinquecentovirgolazerozero)	CORPO	2500	2,05
t.10.50.10	<p>REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA OGGETTO DELL'INTERVENTO COMPOSTO DA N. 3 TELECAMERE CCD DAY/NIGHT AD ALTA DEFINIZIONE CON VISIONE DEFINITA FINO A 50 METRI (RICONOSCIMENT40 VOLTI E TARGHE), COLLOCATE ALL'INTERNO DI SPECIFICHE SCATOLE DI PROTEZIONE RISCALDATE DA INSTALLARSI SU FABBRICATI ESISTENTI COMPLETE DI SISTEMA DI ATTIVAZIONE E REGISTRAZIONE CON SENSORE DI PRESENZA/MOVIMENTO, SOVRAIMPRESSIONE DI ORA E DATA SULLA REGISTRAZIONE. SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI WIRELESS DA APPARATI A RICEVITORE/TRASFORMATORE DEL SEGNALE PER INVIO VIA RADIO SULLA FREQUENZA DEI 5 GIGA, SISTEMA RICEVITORE RITRASMETTITORE REMOTO DEL SEGNALE VERSO CENTRALE OPERATIVA INSTALLATO PRESSO TRALICCIO ESISTENTE, SISTEMA DI RICEZIONE/TRASFORMAZIONE DEL SEGNALE PRESSO CENTRALE DI CONTROLLO COMPLETO DI PERSONAL COMPUTER DEDICATO CON FUNZIONI DI SERVER CON 2 SCHERMI LCD DA 19 POLLICI LOCALIZZATO PRESSO STABILE COMUNALE SEDE POLIZIA LOCALE, TRASMISSIONE DATI IN TEMPO REALE E PERIODICITA' GIORNALIERA DI SCARICAMENTO DATI AD ORA PREFISSATA. SISTEMA DI REGISTRAZIONE IMMAGINI A CORPO</p> <p>(Euro undicimilaottocentovirgolazerozero)</p>	CORPO	11800	9,66
T.11.20.01	<p>ARREDO E GIOCO IN LEGNO E METALLO COMPRESO IL MONTAGGIO, LA REALIZZAZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE ED IL FISSAGGIO AGLI STESSI</p> <p>PANCHINA METALLICA CON PIANO DI SEDUTA E SCHIENALE IN GRIGLIATO METALLICO E GAMBE SAGOMATE IN GHISA SECONODO LE INDICAZIONI DELLA D.L. COLORE GRIGIO SCURO LUNGHEZZA CIRCA 2 MT.</p> <p>(Euro settecentovirgolazerozero)</p>	cad	700	3,44
	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO E GIOCO IN LEGNO E METALLO COMPRESO IL MONTAGGIO, LA REALIZZAZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE ED IL FISSAGGIO AGLI STESSI</p>			

SISTEMAZIONE CITTADELLA - AREE FRUIZIONE
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO	%
T.11.20.02	PORTABICICLETTE METALLICO A FORMA ELICOIDALE CON BASAMENTI IN CALCESTRUZZO MARTELLINATO LUNGHEZZA CIRCA 2 MT (Euro cinquecentovirgolazerozero)	cad	500	1,64
T.11.20.03	ARREDO E GIOCO IN LEGNO E METALLO COMPRESO IL MONTAGGIO, LA REALIZZAZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE ED IL FISSAGGIO AGLI STESSI TAVOLO DA TENNIS TAVOLO (PING-PONG) IN CEMENTO CON PIANO DI GIOCO LEVIGATO BORDATURE IN ALLUMINIO, RETE RIGIDA IN ALLUMINIO CON FUNZIONE ANTIVANDALICA, COLORE PIANO GIOCO VERDE CON BORDUTE BIANCHE, DIM. 275x155 (Euro millenovecentovirgolazerozero)	cad	1900	1,56
T.11.20.05	ARREDO E GIOCO IN LEGNO E METALLO COMPRESO IL MONTAGGIO, LA REALIZZAZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE ED IL FISSAGGIO AGLI STESSI SISTEMA TAVOLO PIU' 2 PANCHE INTEGRATE IN LEGNO CON PIANO, SEDUTE E SCHIENALI IN LISTELLI DI LEGNO SECONDO LO SCHEMA INDICATO DALLA D.L. DIMENSIONI 200x200x80h (Euro millecentocinquantavirgolazerozero)	cad	1150	3,77
T.11.40.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA CON FUNZIONE DI BARBECUE, SECONDO GLI SCHEMI GRAFICI E LE INDICAZIONI DELLA D.L. A CORPO (Euro millequattrocentovirgolazerozero)	CORPO	1400	1,15
Percentuale complessiva delle voci piu' significative				85,24