

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE POST-BONIFICA AREA EX STABILIMENTO ETERNIT
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO SIGNIFICATIVE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	UNITÀ MISURA	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA PERCENT.
N.	Codice				
1	N.01.05.02	NOLO DI MOTOGRADER LIVELLATORE, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA POTENZA OLTRE 100 HP	ora	44,98	0,63%
2	N.01.07.03	NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO; CON EFFETTO VIBRANTE OLTRE 80 TONNELLATE	ora	39,92	0,56%
3	N.01.09.02	NOLO DI AUTOINNAFFIATRICE O TRATTORE CON PIANALE E BOTTE A GRAVITA' COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA SUPERIORE A 4 MC.	ora	27,01	2,84%
4	P.03.30.01	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2%	mc	11,4	6,00%
5	P.03.40.01	MATERIALE TERROSO, ANCHE MISTO A SABBIA, SCEVRO DI MATERIE ORGANICHE E CON PERCENTUALE DI GHIAIA INFERIORE AL 10% DA UTILIZZARSI PER LA FORMAZIONE DI STRATO DRENANTE DI FONDO PER UNO SPESSORE DI 30 CM. AL MC	mc	6,25	19,73%
6	P.06.01.04	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA DI TIPO PLASTICO-S2, CONSISTENZA SLUMP MM. 50/90; CON RESISTENZA CARATTERISTICA			

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE POST-BONIFICA AREA EX STABILIMENTO ETERNIT
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO SIGNIFICATIVE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	UNITÀ MISURA	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA PERCENT.
N.	Codice				
		RCK N/MMQ 25	mc	68,22	0,51%
7	.T.02.10.10	TRASPORTO DI MATERIE DI SCAVO DAI CANTIERI ALLE DISCARICHE, COMPRESO CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO NELLE LOCALITA' PREFISSATE DALL' AMMINISTRAZIONE A QUALSIASI DISTANZA	mc	10,3	52,56%
8	T.05.10.02	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE	mc	5,06	0,04%
9	T.07.20.01	POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO, COMPRESO LOSCAVO PER FAR POSTO ALLA FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (DOSATURA MG.20/MC) DI CM. 40X40X60, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, LA FORMAZIONE DI QUATTRO FORI PER LA LEGATURA DELLA RETE METALLICA, LA VERNICIATURA CON DUE MANI DI ANTIRUGGINE ED UNA MANO DI VERNICE DI SEZIONE NON SUPERIORE A MM.80 ED ALTEZZA MT. 2,00	kg	5,48	4,77%
10	T.07.30.01	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RETE PLASTIFICATA, COMPRESI I FILI DI TENSIONE, I PROFILATI IN FER-RO PLASTIFICATI ED OGNI ALTRO OCCORRENTE PER LE LEGATURE ETC. A MAGLIE DI MM.30X30	mq	32,7	12,02%
Percentuale giustificativi sui lavori					99,66%

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE POST-BONIFICA AREA EX STABILIMENTO ETERNIT
LISTA DELLE VOCI DI PREZZO SIGNIFICATIVE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	UNITÀ MISURA	PREZZO UNITARIO	INCIDENZA PERCENT.
N.	Codice				