



**CITTA' DI CASALE MONFERRATO  
SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SCUOLA ELEMENTARE "MARTIRI della LIBERTA' " : 1^LOTTO RISTRUTTURAZIONE  
SERVIZI IGIENICI PIANI SEMINTERRATO E TERRENO**

## **LISTA DELLE VOCI DI PREZZO**

(che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara)

CASALE MONFERRATO 05/10/2006

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

**LISTA DELLE VOCI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO	PERCENTUALE DI INCIDENZA
N.	Codice				
1	01P01.A10	MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI	ora	26,53	0,88%
2	01.P01.A12	MANODOPERA OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI	ora	24,82	0,83%
3	01.P01.A30	MANODOPERA OPERAIO COMUNE ORE NORMALI	ora	22,53	0,75%
4	01.A19.E60.005	RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE IN QUALUNQUE PIANO DEL FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O LA DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE  LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINatoi TIPO SOSPESI, BOILER	Cad	30,20	0,88%
5	01.A02.C00.005	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA, IN QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO COMPRESA LA SALITA O LA DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE COMPRESA LA RIMOZIONE E L'ACCATAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE. CON UNA SUPERFICIE DI ALMENTO MQ. 0,50	Mq	9,55	0,45%
6	01.A02.A20.005	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O TAVOLATI INTERNI O VOLTE IN MATTONI PIENI, IN QUALUNQUE PIANO DEL FABBRICATO COMPRESA LA SALITA O LA DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE. DELLO SPESSORE DI CM.10 E PER SUPERFICI DI MQ. 0,50 E OLTRE	Mq	11,30	1,66%

7	01.A02.B00.040	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI INTERNI IN QUALUNQUE PIANO DEL FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI IN CANTIERE, PER SUPERFICI DI MQ. 0,50 E OLTRE, ESCLUSO IL SOTTOFONDO DA COMPUTARSI A PARTE.	Mq.	8,59	0,80%
8	01.A02.B50.010	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DEL FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O LA DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLE DEMOLIZIONI. IN CERAMICA	Mq.	7,63	1,52%
9	01.A02.A40.005	DEMOLIZIONE DI CALDANE, SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO IN QUALUNQUE PIANO DEL FABBRICATO COMPRESA LA SALITA E LA DISCESA A TERRA DEI MATERIALI LO SGOMBERO DEI DETRITI. CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE	Mc.	66,60	1,24%
10	01.A02.B70.005	SPICCONATURA DI INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIALI DI ANALOGA DUREZZA, IN QUALUNQUE PIANO DEL FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE. PER SUPERFICI DI MQ. 0,50 E OLTRE	Mq.	8,42	1,09%
11	01.A02.A30.005	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO IN QUALUNQUE PIANO DEL FABBRICATO COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE. COMPRESO TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEI DETRITI	Mc.	137,00	0,13%

12	01.A11.A40.005	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM.15. FOMATO CON CLACESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ 150, PER OGNI CENTIMETRO DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENTO MQ 0,20.	Mq./cm	2,71	3,52%
13	01.P12.M35.005	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE DEI CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI IN TONDINI DI FERRO FEB44 DIAM. MM. 5 MAGLIA CM. 5X7,5.	Mq.	1,86	0,24%
14	01.A04.F60.010	POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM.5 IN ACCIAIO FEB44 PER GETTI DI SOLETTINE, SOTTOFONDI,ECC.	Mq.	0,95	0,12%
15	01.A06.A20.055	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM. 8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA ALMENO DI MQ.1	Mq.	25,30	4,90%
16	01.A10.A30.005	RINZAFFO ESEGUITO IN MALTA DI CEMENTO SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC..., SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO. PER UNA SUPERFICI DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2	Mq.	20,20	7,83%

17	01.A10.B10.005	INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DOLCE SU RINZAFFO IN PIANO O IN CURVA, ANCHE CON L'AGIUNTA DI COLORANTI COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON L'ESCLUSIONE DI GESSO, ESEGUITO FINO AD UNA ALTEZZA DI ML. 4 E PER UNA SUPERFICIE MINIMA DI MQ. 1.	Mq.	5,22	2,70%
18	01.P07.B45.005	PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI CON SUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O ANTISCIVOLO. NEI FORMATI 20X20 – 30X30 – 40X40	Mq.	21,40	10,76%
19	01.A12.B75.005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO O DISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATO MEDIANTE L'USO DI SPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE BIANCHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI MM. 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO OD IL RINZAFFO. PER UNA SUPERFICIE DI ALMENTO QM. 0,20	Mq.	23,90	12,02%

20	01.A17.B00.130	SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE BALCONE, INVETRIATE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DEI BATTENTI, CON MODANATURA INCASTRI E REGOLI PER VETRI, RIGETTO D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, ADEGUATO TELARONE (MINOMI CM. 6X8), COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI E L'IMPRIMITURA AD OLIO. IN PINO DELLO SPESSORE DI MM. 45	Mq.	169,00	0,94%
21	01.A17.B30.005	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE DI QUALSIASI SPESSORE, DI QUALSIASI FORMA DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI. IN QUALSIASI LEGNAME	Mq.	30,30	0,17%
22	01.A17.B65.005	PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE MM.35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DI SPESSORE MM. 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE MM. 4, COMPLETE DI ROBUSTA FERRAMENTA SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI ED IMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI IN LEGNO A VISTA. CON OSSATURA IN ABETE	Mq.	242,00	7,18%
23	01.A17.B70.005	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI O A VETRI DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE E NUMERO DEI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE. IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME	Mq.	32,70	0,97%
24	AP 14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE E DIVISORI PER SERVIZI IGIENICI DI SCUOLA MATERNA PREFABBRICATI, OGNI ONERE COMPRESO.	Mq.	115,00	4,37%

25	AP03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PILETTA DI SCARICO/SIFONE A PAVIMENTO IN PE TIPO GEBERIT, CON ENTRATA LATERALE DIAM. MM. 50 E SCARICO DIAM. MM. 50, COMPRESA GRIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE CROMATA, ACCESSORI, FISSAGGIO E RACCORDI ALLA TUBAZIONE DI SCARICO CONTEGGIATA SEPARATAMENTE. ED OGNI ALTRO ONERE PER UNA PERFETTA POSA IN OPERA.	CAD.	82,00	0,68%
26	AP04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO IN VITREOUS-CHINA DEL TIPO A CACCIATA, SCARICO A PARETE E FISSAGGIO A PARETE COMPLETTO DI STRUTTURA PORTANTE TUBOLARE VERNICIATA, SQUADRETTE PER IL FISSAGGIO ALLA PARTE POSTERIORE REGOLABILI, CASSETTA DA INCASSO 9 LT CON POSSIBILITA' DI INTERRUZIONE DEL FLUSSO, CURVA DI SCARICO, MANICOTTI DI ENTRATA PER ALLACCIAMENTO E SCARICO, RUBINETTERIA DI INTERCETTAZIONE, VASCHETTA E RELATIVI COLLEGAMENTI, ACCESSORI VARI PER FISSAGGIO A PARETE ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO PER UNA PERFETTA POSA IN OPERA.	CAD.	365,00	1,52%
27	AP01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO A CANALE IN GRES CERAMICO SMALTATO, DA CM. 120X41X21 CIRCA, ADATTO AL MONTAGGIO IN BATTERIA CON COPRIGIUNTO, COMPLETO DI NUM. 2 GRUPPI MISCELATORI MONOCOMANDO, SIFONI, ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA, ACCESSORI E QUANT'ALTRO NECESSARIO A DARE IL MANUFATTO IN OPERA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. IL LAVABO SARA' MONTATO SU SOSTEGNI O GAMBETTE CONTEGGIATE SEPARATAMENTE.	CAD.	433,00	1,80%

28	AP08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVANDINO IN GRES CERAMICO SMALTATO AD UN BACINO, COMPLETO DI COLONNA DI SOSTEGNO, GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO, RUBINETTERIA E COLLEGAMENTI ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ACQUA POTABILE, PILETTA, SIFONE E COLLEGAMENTO ALLO SCARICO, IN OPERA COMPRENSIVO DI ACCESSORI VARI PER IL FISSAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO PER UNA PERFETTA POSA IN OPERA.	CAD.	323,00	1,08%
29	AP09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA LAVATOIO IN GRES CERAMICO SMALTATO , COMPLETA DI SUPPORTI IN GRES CERAMICO SMALTATO , GRUPPO RUBINETTERIA E COLLEGAMENTI ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ACQUA POTABILE , PILETTA, SIFONE E COLLEGAMENTO ALLO SCARICO , IN OPERA COMPRENSIVO DI ACCESSORI VARI PER FISSAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO PER UNA PERFETTA POSA IN OPERA.	CAD.	298,00	0,50%
30	AP05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO/BIDET PER PORTATORI DI HANDICAP IN CERAMICA CON SIFONE INCORPORATO, CATINO ALLUNGATO SEDILE SPECIALE RIMUOVIBILE IN PLASTICA ANTISCIVOLO, APERTURA ANTERIORE, COMPLETO DI CASSETTA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO DI TIPO AGEVOLATO, MISCELATORE TERMOSCOPICO COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO CON PULSANTE DI FUNZIONAMENTO SULL'IMPUGNATURA, REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA TIPO DA INCASSO CON PRESA A MURO , IL TUTTO CONFORME ALLE VIGENTI NORMATIVE E COMPRENSIVO DI ACCESSORI VARI PER IL FISSAGGIO A PAVIMENTO ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO ALLA PERFETTA POSA IN OPERA	CAD.	1.422,00	1,18%



31	AP12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VITREOUS CHINA PER SCUOLA MATERNA, DEL TIPO A CACCIATA, SCARICO A PAVIMENTO, CASSETTA ESTERNA DA 10 LT. CON POSSIBILITA' DI INTERRUZIONE DEL FLUSSO, CURVA DI SCARICO, MANICOTTI DI ENTRATA PER ALLACCIAMENTO E SCARICO, RUBINETTERIA DI INTERCETTAZIONE VASCHETTA E RELATIVI COLLEGAMENTI, ACCESSORI VARI PER IL FISSAGGIO A PAVIMENTO ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO PER UNA PERFETTA POSA IN OPERA	CAD.	277,00	2,54%
32	AP06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, FRONTALE CONCAVO, BORDI AROTONDATI, APPOGGIO PER GOMITI, SPARTIACQUE ANTISPRUZZO, MISCELATORE MECCANICO A LEVA LUNGA CON BOCCELLO ESTRAIBILE, SIFONE CON SCARICO FLESSIBILE, MONTATO SU MENSOLE RECLINABILI CON MANOPOLE. IN OPERA CONFORME ALLE VIGENTI NORMATIVE, COMPRENSIVO DI ACCESSORI VARI PER IL FISSAGGIO ED OGNI ALTRO ONRE PER UNA PERFETTA POSA IN OPERA.	CAD.	745,00	0,62%
33	AP07	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI IN TUBO DI ALLUMINIO RIVESTITO IN NYLON , SISTEMA DI INCLINAZIONE FRIZIONATO E SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE CON PROTEZIONE , COLORE BIANCO, IN OPERA CONFORMEMENTE ALLE VIGENTI NORMATIVE COMPRENSIVO DI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO PER LA PERFETTA POSA IN OPERA.	CAD.	310,00	0,52%

34	AP13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CM. 80X80 SMALTATO AD UN BACINO, ACCESSIBILE A FILO PAVIMENTO , COMPLETO DI MISCELATORE MONOCOMANDO , RUBINETTERIA, ASTA PER IL SOSTEGNO DELLA DOCCIA A MANO, COLLEGAMENTI ALL'ALIMENTAZIONE ACQUA , PILETTA, SIFONE E COLLEGAMENTO ALLO SCARICO, IN OPERA COMPRENSIVO DI ACCESSORI VARI PER IL FISSAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO PER LA PERFETTA POSA IN OPERA.	CAD.	350,00	0,58%
35	01.P22.T40.005	CORRIMANO DRITTO A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO DIAMETRO ESTERNO MM. 35	ML	74,80	0,75%
36	01.P22.B30.010	PORTACARTAIGIENICA A RULLO	CAD.	6,97	0,11%
37	01.P22.B30.015	PORTASAPONE	CAD.	6,97	0,06%
38	AP11	REALIZZAZIONE DI LINEA DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE A PARTIRE DALL'ALIMENTAZIONE DI ZONA IN TUBAZIONE METAL/PLASTICO MULTISTRATO, ANALIZZATA SU METRO LINEARE TIPO, COMPLETA DI CURVA, RACCORDI, PLACCHE DI FISSAGGIO RUBINETTERIE , COLLEGAMENTI AI RUBINETTI DI DISTRIBUZIONE E PLACCHE DI FINITURA, COMPRESI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO PER UNA PERFETTA POSA IN OPERA.	ML	38,00	7,23%
39	01.P08.G00.040	TUBO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM. MM. 125 SP. 4,9 MM.	ML.	5,94	0,23%

40	01.P08.G00.015	TUBO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM. MM. 50 -SP. 3 MM.	ML.	1,41	0,11%
41	01.P08.G10.040	CURVE A 45° IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM. MM. 125	CAD.	4,52	0,05%
42	01.P08.G10.015	CURVE A 45° IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM. MM. 50	CAD.	0,87	0,02%
43	01.P08.G40.040	BRAGHE SEMPLICI A 45° IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM. MM. 125	CAD.	5,50	0,04%
44	01.P08.G40.015	BRAGHE SEMPLICI A 45° IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAM. MM. 50	CAD.	1,84	0,02%
45	01.A19.E14.020	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER CONDOTTE DI FOGNATURA , TUBI PLUVIALI ETC., PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI, ESCLUSI GLI SCAVI ED I REINTERRI, IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE DIAMETRO FINO A MM. 160	ML.	15,00	1,80%
46	01.A08.A10.010	ESECUZIONE TRACCIA PER INCASSAMENTO TUBI AVENTI DIAMETRO NON SUPERIORE A MM. 50, COMPRESO FISSAGGIO DEGLI STESSI SU PARETI IN MATTONI FORATI. IN MURI INTONACATI COMPRESO IL RIPRISTINO INTONACO	ML.	15,00	1,54%
47	01.A08.A20.005	OPERE MURARIE OCCORRENTI PER LA RIMOZIONE E SUCCESSIVA POSA IN OPERA DI APPARECCHI IDRAULICO/SANITARI COMPRESA LA MURAZIONE DI MENSOLE ED I RAPPEZZI AI RIVESTIMENTI, MATERIALI ESCLUSI	CAD.	88,30	2,28%

48	01.A06.C40.005	<p>POSA IN OPERA DI LASTRE IN FIBRE VEGETALI COMPRESSE TIPO ERACLIT, FAESITE, PREGIPAN, ETERIG E SIMILI PER PARETI E SOFFITTI , COMPRESA LA PICCOLA ORDITURA, IL COLLEGAMENTO DELLE LASTRE CON COPRIGIUNTI IN TELA O CUCITURE IN FIL DI FERRO , I CHIODI ED OGNI ALTRA OPERA OCCORRENTE, ESCLUSA LA FORNITURA DELLE LASTRE , LA STRUTTURA PORTANTE, L'EVENTUALE RINZAFFO ED INTONACO.</p> <p>PER UNA SUPERFICI MINIMA DI ALMENTO 1 MQ.</p>	MQ.	20,00	1,25%
49	01.P09.E26.005	<p>CONTROSOFFITTO TERMOISOLANTE FONOASSORBENTE FORMATO DA PANNELLI IN FIBRA VEGETALE A BASE DI SILICATO DI CALCIO IDRATO INERTE, INORGANICI, AUTOPORTANTI LEGGERI, RIFINITI A VISTA CON DECORAZIONI TIPO " PIETRA" "MARE" "NEVE".</p> <p>PANNELLI CM. 50X50 O CM. 60X60 SPESSORE MM. 20-22</p>	MQ	28,40	1,77%
50	01.A20.A60.005	<p>RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI GIA' TINTEGGIATI.</p> <p>PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 4</p>	MQ.	1,71	0,82%
51	01.A20.E60.005	<p>APPLICAZIONE FISSATIVO SU SOFFITTI E PARETI INTERNE</p>	MQ.	1,30	0,62%
52	01.A20.E30.005	<p>TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI.</p> <p>SU INTONACI INTERNI</p>	MQ.	3,62	1,74%

53	01.A20.E40.015	FORMAZIONE DI ZOCCOLO A SMALTO SU PARETI INTERNE. COLORITURA A CEMENTITE SU SUPERFICI INTONACATE A CALCE O A GESSO, AD UNA RIPRESA CON SUCCESSIVA VERNICIATURA A SMALTO GRASSO O SINTETICO , PER UNA SUPERFICIE DI ALMENTO MQ. 4	MQ.	9,00	0,78%
54	01.A20.C20.005	LAVATURA CON DETERSIVI SU SUPERFICI GIA' PRECEDENTEMENTE COLORITE. DI TERMOSIFONI, PIASTRE ,ECC.	MQ.	3,31	0,08%
55	01.A20.F70.025	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE . DI TERMOSIFONI, PIASTRE, ECC. A DUE RIPRESE	MQ.	9,84	0,23%
56	01.A20.F40.020	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO CON SMALTO SU FONDI GIA' PREPARATI. SMALTO SINTETICO A DUE RIPRESE	MQ.	10,20	0,06%
57	06.A44.C01.A030	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO PER PRESA 10° INCASSATO CON TUBO DI PVC PESANTE	CAD.	76,40	0,25%
58	06.P44.A01.B020	PRESE MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI CON SERRANDINA:FRUTTO MODULARE, BIPRESA 10/16° AD ALVEOLI VARIABILI	CAD.	2,96	0,01%
59	06.A44.A01.A10	POSA DI APPAERCCHI MODULARI ENTRO SCATOLE DA INCASSO ED A PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI: P.O. DI N.1 FRUTTO MODULARE IN CASSETTA PREDISPOSTA	CAD.	4,03	0,01%
60	06.A44.B01.A35	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE , A PARTIRE DALLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE FINO ALLA CASSETTA TERMINALE DALLA QUALE SARA' DERIVATA L'ALIMENTAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE , INCLUSE CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAIO.	CAD.	77,30	0,51%

61	06.P46.A02.C30	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI, COPPA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, INFRANGIBILE, TRASPARENTE, PLURILENTICOLARE, STAMPATO AD INIEZIONE ; CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO, PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X36W	CAD.	57,30	0,38%
62	06.A46.A01.A18	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO, SPORGENTI ED INCASSATI, DI TIPO CIVILE O INDUSTRIALE, P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X36W	CAD.	22,30	0,15%
63	06.P49.B01.A20	ESTRATTORE DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE ALIMENTAZIONE MONOFASE 220V 50Hz, ESTRATTORE DA MURO 300 Mc/H 40W	CAD.	52,80	0,09%
64	06.A49.B01.A10	POSA IN OPERA DI ESTRATTORI / VENTILATORI ELETTRICI	CAD.	20,70	0,03%

TOTALE IMPORTO VOCI PARI AL 100% DELL'IMPORTO A BASE DI GARA	€	120.175,25
TOTALE INCIDENZA	%	100,00%