

DESCRIZIONE	U.M.	QUANT	PREZZO	IMPORTO
<p>1 Piantumazione di n. 260 esemplari di alberi di varie specie fornite dai vivai regionali dim. indicative h = 1,00 a radice nuda, da posarsi a coppie di due distanziate di circa 1 mt. tra loro su filari tracciati secondo le indicazioni dall'amministrazione su una superficie complessiva di circa 2 ha. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per la formazione della buca di dim. minime 40x40x40, la preparazione del terreno di riempimento mediante miscelazione con ammendante organico nella misura del 35% in volume, e concime chimico trivalente nella misura di 1 kg./pianta, il posizionamento della pianta ed il riempimento della buca con formazione di ciotola per l'irrigazione di soccorso, la posa e l'ancoraggio di telo pacciamente in pvc. diametro min. 0,75 mt</p>	corpo	1	€ 6.970,00	€ 6.970,00
<p>2 Realizzazione di impianto di irrigazione per 260 piante, h = 1,00 posate a radice nuda, realizzato mediante posa di 2 giri di ala gocciolante perimetralmente alle singole piante, per uno sviluppo di circa 5 mt., distribuite su una superficie di circa 2 ha per uno sviluppo complessivo indicativo di 650mt. . Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri relativi alla realizzazione dell'impianto ed in particolare: le operazioni di scavo e rinterro per la posa di pozzetti e tubazioni di distribuzione ad una profondita' minima di 70 cm. la fornitura e stesa della sabbia per il rinfianco delle tubazioni interrato la fornitura e posa di pozzetto in cls dim. 80x80 completo di chiusino in lamiera grecata e zincata per realizzazione punto consegna acqua da parte dell'azienda fornitrice la fornitura e posa di saracinesca di sezionamento e valvola di non ritorno da posarsi nel pozzetto di consegna secondo le indicazioni fornite dall'azienda e relative tubazioni e raccorderia la fornitura e posa di pozzetti in cls dim. 50x50 con chiusino in ghisa C250 per la posa delle elettrovalvole di sezionamento dell'impianto la fornitura e posa delle elettrovalvole bistabili di sezionamento in zone dell'impianto in numero minimo di 4 di diametro adeguato (minimo 1½") e relative tubazioni e raccorderia la fornitura e posa di armadio stradale stagno per la posa al suo interno della centralina di comando e controllo dell'impianto controllo dell'impianto da posarsi all'interno dell'armadio stradale stagno la realizzazione dei cablaggi e dei collegamenti elettrici tra centralina ed elettrovalvole mediante posa di tubazione interrata a doppio strato (corrugato esterno e liscio interno) per il passaggio dei cavi, i cavi di sezione e numeri fili adeguati per la trasmissione del segnale e tutti i cabalggi necessari da realizzare mediante muffole stagne o sistemi equivalenti la fornitura e posa delle tubazioni di distribuzione in PEAD DN 16 diametro minimo 1½" per uno sviluppo indicativo di 300 mt lineari e diametro minimo 3/4 di pollice per uno sviluppo indicativo di 1750 mt lineari da posarsi in scavo ad una profondita' minima di 70 cm con rinfianco e rinterro in sabbia e terra di scavo</p>				

DESCRIZIONE	U.M.	QUANT	PREZZO	IMPORTO
la fornitura e posa di ala gocciolante, per uno sviluppo indicativo di 650 ml, per l'irrigazione delle singole piante mediante stacco dalla tubazione di distribuzione con presa a staffa in numero di 130 circa, tratto di tubazione di raccordo e raccordo all'ala gocciolante. Le piante saranno posate accoppiate a due a due, per compensare la prevedibile bassa percentuale di attecchimento, e pertanto da ogni presa a staffa si potranno irrigare n. 2 piante. la fornitura e posa di tutta la raccoderia necessaria al completamento dell'impianto la consegna ai termine dei lavori alla stazione appaltante dei libretti di istruzioni, delle specifiche tecniche dei materiali e dello schema grafico	corpo	1	€ 8.094,50	€ 8.094,50
IMPORTO TOTALE LAVORI				€ 15.064,50
Di cui oneri generici per la sicurezza € 717,81 Pari al 4.76% dell'importo dei lavori				
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>				
IVA 20%				€ 3.012,90
Attivazione utenza Enel				€ 450,00
Attivazione utenza acqua				€ 1.650,00
Imprevisti ed arrotondamento				€ 322,60
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>				€ 5.435,50
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO				€ 20.500,00